ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09
Galeria Martini, B. Brasília, CEP: 89990-000
São Lourenço do Oeste - SC
Fone/Fax: (49) 3344 1991
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CBUQ) EM PARTE DA RUA BRUNO SANAGIOTTO
LOCAL:	LOTEAMENTO SANAGIOTTO
ÁREA:	3.097,27M²

SINAPI REFERÊNCIA: 10/2023

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	M2	309,09	772,73	103689
				TOTAL DO ITEM 1.0	**R$ 772,73**	
2.0	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ**					
2.1	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA	3.097,27	M2	5,70	17.654,44	COMPOSIÇÃO 01
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	3.097,27	M2	4,22	13.070,48	COMPOSIÇÃO 02
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER COM **3,0CM DE ESPESSURA** - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	92,92	M3	1.669,44	155.124,36	95996
2.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	3.097,27	M2	4,22	13.070,48	COMPOSIÇÃO 02
2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM **3,0CM DE ESPESSURA** - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	92,92	M3	1.931,61	179.485,20	95995
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	5.575,20	M3xKM	3,06	17.060,11	95875
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	5.575,20	M3xKM	1,21	6.745,99	93590
				TOTAL DO ITEM 3.0	**R$402.211,06**	
3.0	**SINALIZAÇÃO**					
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	127,00	M2	29,83	3.788,41	102509
3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA FAIXA DE PEDESTRES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	14,00	UND	433,30	6.066,20	COMPOSIÇÃO 03
				TOTAL DO ITEM 5.0	**R$ 9.854,61**	
4.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3.097,27	M2	0,59	1.827,39	COMPOSIÇÃO 04
				TOTAL DO ITEM 6.0	**R$ 1.827,39**	
				TOTAL DO ORÇAMENTO	**R$414.665,79**	

O Presente Orçamento Importa em **R$ 414.665,79** (Quatrocentos e Quatorze Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados um BDI de 26,40%

Novo Horizonte - SC, 08 de dezembro de 2023.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918

Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2023.12.08 14:05:18 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO	**RESPONSÁVEL TECNICO**	**PREFEITO MUNICIPAL**
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro	Engº Civil Jean C. Tortelli	Vanderlei Sanagiotto