ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09
Galeria Martini, B. Brasília, CEP: 89990-000
São Lourenço do Oeste - SC
Fone/Fax: (49) 3344 1991
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	AMPLIAÇÃO DA GARAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS
LOCAL:	PARQUE DE MÁQUINAS, CENTRO
ÁREA:	288,10M²

SINAPI REFERÊNCIA: 04/2025

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL DO ITEM	
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	2,50	M2	584,16	1.460,40	103689
				TOTAL DO ITEM: 1.0	**1.460,40**	
2.0	**GARAGEM 01**					
2.1	**FUNDAÇÃO/ARRANQUE**					
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	12,60	M3	124,68	1.570,97	96523
2.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*	0,42	M3	248,06	104,19	96624
2.1.3	CÁLICE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	6,00	UND	316,00	1.896,00	COTAÇÃO
2.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS COM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	6,72	M3	1.027,40	6.904,13	96557
2.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	19,00	KG	22,25	422,75	92915
2.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	50,00	KG	15,67	783,50	92919
2.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	5,88	M3	33,60	197,57	93382
				TOTAL DO ITEM: 2.1	**11.879,11**	
2.2	**PILARES**					

2.2.1	PILAR PRÉ MOLDADO **20x25x520 CM**, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - **06 UNIDADES**	1,56	M3	3.096,80	4.831,01	COTAÇÃO
				TOTAL DO ITEM: 2.2	**4.831,01**	
2.3	**PAREDES E DIVISÓRIAS**					
2.3.1	ESTRUTURA COMPOSTA DE TERÇAS PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM ALUZINC, INCLUSO PARAFUSOS E PINTURA	130,68	M3	48,01	6.273,95	COMPOSIÇÃO
3.3.2	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA ALUZINC TP 40 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	130,68	KG	94,09	12.295,68	94213
				TOTAL DO ITEM: 2.3	**18.569,63**	
2.4	**COBERTURA**					
2.4.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, VÃO LIVRE DE 5M, INCLUSO TERÇAS, TIRANTES, CONTRA-VENTOS, PINTURA DA ESTRUTURA, PRODUÇÃO E MONTAGEM	242,04	M2	208,56	50.479,86	COTAÇÃO
2.4.2	TELHA ALUZINCO TRAPEZOIDAL TP 40 50MM, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	242,04	KG	94,09	22.773,54	94213
				TOTAL DO ITEM: 2.4	**73.253,40**	
				TOTAL DO ITEM: 2.0	**108.533,15**	
3.0	**GARAGEM 02**					
3.1	**FUNDAÇÃO/ARRANQUE**					
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	8,40	M3	124,68	1.047,31	96523
3.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*	0,28	M3	248,06	69,46	96624
3.1.3	CÁLICE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO	4,00	UND	316,00	1.264,00	COTAÇÃO
3.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS COM CONCRETO FCK 25MPA, INCLUSO LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	4,48	M3	1.027,40	4.602,75	96557
3.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	12,70	KG	22,25	282,58	92915
3.1.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	33,30	KG	15,67	521,81	92919
3.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	3,92	M3	33,60	131,71	93382
				TOTAL DO ITEM: 3.1	**7.919,62**	
3.2	**VIGA BALDRAME**					
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS)	0,20	M3	124,68	24,94	96523

3.2.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*	0,03	M3	248,06	7,44	96624
3.2.3	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	0,20	M3	1.027,40	205,48	96557
3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	3,90	KG	22,25	86,78	92915
3.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	7,30	KG	18,08	131,98	92917
3.2.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES	2,76	M2	68,65	189,47	96536
3.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS	3,45	M2	51,89	179,02	98557
				TOTAL DO ITEM: 3.2	**825,11**	
3.3	**PILARES**					
3.3.1	PILAR PRÉ MOLDADO **20x25x700 CM**, ARMADURA CONFORME PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM - **04 UNIDADES**	1,40	M3	3.096,80	4.335,52	COTAÇÃO
				TOTAL DO ITEM: 3.3	**4.335,52**	
3.4	**VIGA CINTA**					
3.4.1	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	0,14	M3	927,61	129,87	103675
3.4.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	2,90	KG	22,25	64,53	92915
3.4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM	7,30	KG	18,08	131,98	92917
3.4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES	1,84	M2	68,65	126,32	96536
				TOTAL DO ITEM: 3.4	**452,70**	
3.5	**PAREDES E DIVISÓRIAS**					
3.5.1	ESTRUTURA COMPOSTA DE TERÇAS PARA FIXAÇÃO DE TELHAS EM ALUZINC, INCLUSO PARAFUSOS E PINTURA	18,40	M3	48,01	883,38	COMPOSIÇÃO
3.5.2	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA ALUZINC TP 40 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18,40	KG	94,09	1.731,26	94213

				TOTAL DO ITEM: 3.5	**2.614,64**	
3.6	**COBERTURA**					
3.6.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS, VÃO LIVRE DE 5M, INCLUSO TERÇAS, TIRANTES, CONTRA-VENTOS, PINTURA DA ESTRUTURA, PRODUÇÃO E MONTAGEM	87,78	M2	208,56	18.307,40	COTAÇÃO
3.6.2	TELHA ALUZINCO TRAPEZOIDAL TP 40 50MM, INCLUSO IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	87,78	M2	94,09	8.259,22	94213
3.6.3	FECHAMENTO OITÃO COM TELHA ALUZINC TP 40 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	20,80	M2	94,09	1.957,07	94213
				TOTAL DO ITEM: 3.6	**28.523,69**	
				TOTAL DO ITEM: 3.0	**44.671,28**	
4.0	**SERVIÇOS FINAIS**					
4.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	288,10	M2	1,52	437,91	COMPOSIÇÃO
				TOTAL DO ITEM: 4.0	**437,91**	
				TOTAL:	**155.102,74**	

O Presente Orçamento Importa em **R$ 155.102,74** (Cento e Cinquenta e Cinco Mil e Cento e Dois Reais e Setenta Quatro Reais).
Aos Valores Foram Aplicados BDI de 26,40%.

NOVO HORIZONTE - SC, 17 DE JUNHO DE 2025.

JEAN CARLOS TORTELLI:07543318903

Assinado de forma digital por JEAN CARLOS TORTELLI:07543318903

RESPONSÁVEL TÉCNICO	**RESPONSÁVEL TÉCNICO**	**PREFEITO MUNICIPAL**
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro	Engº Civil Jean C. Tortelli	Naudir Cadore