Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09
Galeria Martini, B. Brasília, CEP: 89990-000
São Lourenço do Oeste - SC
Fone/Fax: (49) 3344 1991
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

| | |
|---|---|
| **MUNICÍPIO:** | NOVO HORIZONTE - SC |
| **OBRA:** | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CBUQ) NA RUA ADERITO SANAGIOTTO |
| **LOCAL:** | RUA ADERITO SANAGIOTTO |
| **ÁREA:** | 1.452,30M² |

**SINAPI REFERÊNCIA:** 04/2025

**ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANT. | UNID. | VALORES (R$) | | REFERÊNCIA SINAPI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL | |
| **1.0** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | |
| 1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA | 2,50 | M2 | 462,15 | 1.155,38 | 103689 |
| | | | | **TOTAL DO ITEM 1.0** | **R$ 1.155,38** | |
| **2.0** | **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES** | | | | | |
| 2.1 | LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA | 1.452,30 | M2 | 6,14 | 8.917,12 | COMP 01 |
| 2.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | 1.452,30 | M2 | 3,39 | 4.923,30 | COMP 02 |
| 2.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER COM **3,0CM DE ESPESSURA** - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | 43,57 | M3 | 2.041,30 | 88.939,44 | 95996 |
| 2.4 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | 1.452,30 | M2 | 3,39 | 4.923,30 | COMP 02 |
| 2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM **3,0CM DE ESPESSURA** - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. | 43,57 | M3 | 2.356,58 | 102.676,19 | 95995 |
| 2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | 2.614,20 | M3xKM | 3,25 | 8.496,15 | 95875 |
| 2.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) | 2.614,20 | M3xKM | 1,28 | 3.346,18 | 93590 |
| | | | | **TOTAL DO ITEM 2.0** | **R$ 222.221,68** | |
| **3.0** | **SINALIZAÇÃO** | | | | | |
| 3.1 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | 66,23 | M2 | 37,76 | 2.500,84 | 102509 |
| 3.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA FAIXA DE PEDESTRES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO | 2,00 | UND | 581,09 | 1.162,18 | COMP 03 |
| | | | | **TOTAL DO ITEM 3.0** | **R$ 3.663,02** | |
| **4.0** | **SERVIÇOS COMPLEMENTARES** | | | | | |
| 4.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 1.452,30 | M2 | 0,78 | 1.132,79 | COMP 04 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL DO ITEM 4.0** | **R$** | **1.132,79** | |
| **TOTAL DO ORÇAMENTO** | **R$** | **228.172,87** | |

O Presente Orçamento Importa em **R$ 228.172,87** (Duzentos e Vinte e Oito Mil e Cento e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados um BDI de 26,40%

Novo Horizonte - SC, 27 de maio de 2025.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2025.06.06 11:44:25 -03'00'

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TECNICO**
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**
Naudir Cadore