Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09
Galeria Martini, B. Brasília, CEP: 89990-000
São Lourenço do Oeste - SC
Fone/Fax: (49) 3344 1991
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CBUQ) NA RUA LEONIR BOTTEGA
LOCAL:	RUA LEONIR BOTTEGA
ÁREA:	3.992,50M²

SINAPI REFERÊNCIA: 04/2025

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	M2	462,15	1.155,38	103689
				TOTAL DO ITEM 1.0	**R$ 1.155,38**	
2.0	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					
2.1	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA	3.992,50	M2	6,14	24.513,95	COMPOSIÇÃO 01
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	3.992,50	M2	3,39	13.534,58	COMPOSIÇÃO 02
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER COM **2,0CM DE ESPESSURA** - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	79,85	M3	2.041,30	162.997,81	95996
2.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	2.361,40	M2	3,39	8.005,15	COMPOSIÇÃO 02
2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM **3,0CM DE ESPESSURA** - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	70,84	M3	2.356,58	166.940,13	95995
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	4.520,70	M3xKM	3,25	14.692,28	95875
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	4.520,70	M3xKM	1,28	5.786,50	93590
				TOTAL DO ITEM 2.0	**R$ 396.470,40**	
3.0	**SINALIZAÇÃO**					
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	150,91	M2	37,76	5.698,36	102509
3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA FAIXA DE PEDESTRES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	3,00	UND	561,82	1.685,46	COMPOSIÇÃO 03
				TOTAL DO ITEM 3.0	**R$ 7.383,82**	
4.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3.992,50	M2	0,78	3.114,15	COMPOSIÇÃO 04
				TOTAL DO ITEM 4.0	**R$ 3.114,15**	
				TOTAL DO ORÇAMENTO	**R$ 408.123,75**	

O Presente Orçamento Importa em **R$ 408.123,75** (Quatrocentos e Oito Mil e Cento e Vinte e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados um BDI de 26,40%

Novo Horizonte - SC, 22 de julho de 2025.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2025.07.30 11:40:54 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TECNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Naudir Cadore