Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09
Galeria Martini, B. Brasília, CEP: 89990-000
São Lourenço do Oeste - SC
Fone/Fax: (49) 3344 1991
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CBUQ) NA RUA VALDIR BOTTEGA
LOCAL:	RUA VALDIR BOTTEGA
ÁREA:	3.161,38M²

SINAPI REFERÊNCIA: 12/2025

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R$) UNITÁRIO	VALORES (R$) TOTAL	REFERÊNCIA SINAPI
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	M2	587,33	1.468,33	103689
				TOTAL DO ITEM 1.0	**R$ 1.468,33**	
2.0	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**					
2.1	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA	3.161,38	M2	6,27	19.821,85	COMPOSIÇÃO 01
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	3.161,38	M2	3,08	9.737,05	COMPOSIÇÃO 02
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER COM **2,0CM DE ESPESSURA** - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	63,23	M3	1.980,95	125.255,47	95996
2.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	1.896,83	M2	3,08	5.842,24	COMPOSIÇÃO 02
2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM **3,0CM DE ESPESSURA** - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	56,90	M3	2.292,28	130.430,73	95995
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	3.603,90	M3xKM	3,26	11.748,71	95875
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	3.603,90	M3xKM	1,29	4.649,03	93590
				TOTAL DO ITEM 2.0	**R$ 307.485,08**	
3.0	**SINALIZAÇÃO**					
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	96,27	M2	38,59	3.715,06	102509
3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA FAIXA DE PEDESTRES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	3,00	UND	619,66	1.858,98	COMPOSIÇÃO 03
				TOTAL DO ITEM 3.0	**R$ 5.574,04**	
4.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	3.161,38	M2	1,26	3.983,34	COMPOSIÇÃO 04
				TOTAL DO ITEM 4.0	**R$ 3.983,34**	
				TOTAL DO ORÇAMENTO	**R$ 318.510,79**	

O Presente Orçamento Importa em **R$ 318.510,79** (Trezentos e Dezoito Mil e Quinhentos e Dez Reais e Setenta e Nove Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados um BDI de 26,40%

Novo Horizonte - SC, 26 de janeiro de 2026.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918

Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2026.01.27 09:27:26 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO	RESPONSÁVEL TECNICO	PREFEITO MUNICIPAL
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro	Engº Civil Jaison R. dos Santos	Naudir Cadore