AMNOROESTE
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

Rua Jarbas Mendes, 270, Sala 09
Galeria Martini, B. Brasília, CEP: 89990-000
São Lourenço do Oeste - SC
Fone/Fax: (49) 3344 1991
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM (CBUQ)
LOCAL:	RUA AVELINO SANAGIOTTO
ÁREA:	1.448,00M²

SINAPI REFERÊNCIA: 05/2026

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORES (R$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA	2,50	M2	630,69	1.576,73	103689
				TOTAL DO ITEM 1.0	**R$ 1.576,73**	
2.0	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES**					
2.1	LIMPEZA DE PAVIMENTO COM CAMINHÃO PIPA	1.448,00	M2	6,79	9.831,92	COMP 01
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	1.448,00	M2	2,83	4.097,84	COMP 02
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER COM **3,0CM DE ESPESSURA** - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	43,45	M3	2.132,38	92.651,91	95996
2.4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	1.448,00	M2	2,83	4.097,84	COMP 02
2.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO COM **3,0CM DE ESPESSURA** - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	43,45	M3	2.467,16	107.198,10	95995
2.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	2.607,00	M3xKM	3,64	9.489,48	95875
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)	2.607,00	M3xKM	1,39	3.623,73	93590
				TOTAL DO ITEM 2.0	**R$ 230.990,82**	
3.0	**SINALIZAÇÃO**					
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	66,04	M2	38,56	2.546,50	102509
3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-32b, PARA FAIXA DE PEDESTRES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO	2,00	UND	576,43	1.152,86	COMP 03
				TOTAL DO ITEM 3.0	**R$ 3.699,36**	
4.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.448,00	M2	1,48	2.143,04	COMP 04
				TOTAL DO ITEM 4.0	**R$ 2.143,04**	
				TOTAL DO ORÇAMENTO	**R$ 238.409,95**	

O Presente Orçamento Importa em **R$ 238.409,95** (Duzentos e Trinta e Oito Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados um BDI de 26,40%

Novo Horizonte - SC, 02 de julho de 2026.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2026.07.06 14:01:51 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TECNICO
Engº Civil Jaison R. dos Santos

PREFEITO MUNICIPAL
Naudir Cadore