

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PARTES EM CONCRETO E PEDRAS IRREGULARES	
LOCAL:	RUA ALEXANDRE MACEDO	BDI: 26,40%
ÁREA:	1.000,38 M²	SINAPI: 04/2026

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	2,50	M2	631,15	1.577,88	103689
TOTAL DO ITEM: 1.0					1.577,88	
2.0	DRENAGEM					
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	72,50	M3	11,50	833,75	90106
2.2	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	201,40	M	92,51	18.631,51	95567
2.3	CAIXA COLETORA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 1,13X1,13X1,45, C/ GRELHA EM FERRO FUNDIDO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA CONFEÇÃO, PARA TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE 30CM, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA	11,00	UN	860,72	9.467,92	COMP 01
2.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	58,27	M3	18,58	1.082,66	93381
TOTAL DO ITEM: 2.0					30.015,84	
3.0	PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA EM CONCRETO					
3.1	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	39,97	UN	247,59	9.896,17	COMP 02
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	1.199,10	M3XKM	3,74	4.484,63	95875
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	1.199,10	M3XKM	1,43	1.714,71	93590
3.4	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	399,73	M2	3,53	1.411,05	97113
3.5	CONCRETO FCTMK 4,5 MPA COM MICRO FIBRA: BASE E REVESTIMENTO E=10cm, INCLUSO FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	399,73	M2	109,11	43.614,54	COMP 04

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VALORE (R\$)		REFERÊNCIA SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	
TOTAL DO ITEM: 3.0					61.121,10	
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES					
4.1	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM, EXCLUSIVE ARGILA	42,04	M3	41,48	1.743,82	COMP 05
4.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	600,65	M2	51,61	30.999,55	COMP 06
4.3	REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA PARA CALÇAMENTO E=1,5 CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	600,65	M2	2,64	1.585,72	COMP 07
TOTAL DO ITEM: 4.0					34.329,09	
5.0	OBRA DE ARTE CORRENTE					
5.1	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L), INCLUSO FORNECIMNTO E INSTALAÇÃO	215,00	UN	63,24	13.596,60	COMP 08
5.2	SARGETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	41,50	M	112,91	4.685,77	COMP 09
TOTAL DO ITEM: 5.0					18.282,37	
6.0	SINALIZAÇÃO					
6.1	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DIMENSÕES DE 50x25CM, INCLUSO BASE DE CONCRETO	1,00	UN	574,99	574,99	COMP 10
6.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-1 "PARE", COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	2,00	UN	610,36	1.220,72	COMP 11
6.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19 " VELOCIDADE MAXIMA", D= 50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO (D= 50MM E H= 2,5M), INCLUSO BASE DE CONCRETO	2,00	UN	610,36	1.220,72	COMP 12
TOTAL DO ITEM: 6.0					3.016,43	
7.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
7.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA	1.000,38	M2	0,52	520,20	COMP 13
TOTAL DO ITEM: 7.0					520,20	
TOTAL:					148.862,91	

O Presente Orçamento Importa em **R\$ 148.862,91** (Cento e Quarenta e Oito Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Um Centavos).
Aos Valores Foram Aplicados Um BDI de 26,40%.

Novo Horizonte - SC, 10 de junho de 2026.

AMARILDO MARTINS
RIBEIRO:05079131918
Assinado de forma digital por
AMARILDO MARTINS
RIBEIRO:05079131918
Dados: 2026.06.11 09:10:02 -03'00'

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jaison R. dos Santos

PREFEITO MUNICIPAL
Naudir José Cadore