



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 907151/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES ACESSO COMUNIDADE LINHA ARROIO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 NOVO HORIZONTE	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
									396.728,42		
1.	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES - ACESSO COMUNIDADE ARROIO MATÃO								-	396.728,42	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								-	728,06	
1.1.1.	Composição	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	200,00	BDI 1	252,80	728,06	RA	
1.2.	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES								-	324.267,54	
1.2.1.	Composição	COMP02	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	5.911,53	1,12	BDI 1	1,42	8.394,37	RA	
1.2.2.	Composição	COMP03	COLCHÃO DE ARGILA PARA ASSENTAMENTO DE PEDRAS - E=7CM	M3	413,80	63,33	BDI 1	80,05	33.124,69	RA	
1.2.3.	Composição	COMP04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES COM REJUNTE DE PÓ DE PEDRA, INCLUSO COMPACTAÇÃO COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	5.911,53	37,84	BDI 1	47,83	282.748,48	RA	
1.3.	OBRA DE ARTE CORRENTE - DRENAGEM								-	68.270,46	
1.3.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.956,00	26,98	BDI 1	34,10	66.699,60	RA	
1.3.2.	SINAPI	94285	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	18,00	69,04	BDI 1	87,27	1.570,86	RA	
1.4.	SINALIZAÇÃO VERTICAL								-	1.984,48	
1.4.1.	Composição	COMP05	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA R-19, VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA 40KM/H, CIRCULAR D=50CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO(D=50MM E H= 3M), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(UNIDADE)	UND	6,00	215,00	BDI 1	271,76	1.630,56	RA	
1.4.2.	Composição	COMP06	PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA A-22, PONTE ESTREITA, DE 60 X 60CM, COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO(D= 50MM E H= 3M), INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL(UNIDADE)	UND	1,00	280,00	BDI 1	353,92	353,92	RA	
1.5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								-	1.477,88	
1.5.1.	Composição	COMP07	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	5.911,53	0,20	BDI 1	0,25	1.477,88	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO HORIZONTE _____



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 907151/2020	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES ACESSO COMUNIDADE LINHA ARROIO			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 NOVO HORIZONTE	BDI 1 26,40%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									396.728,42

Local

quarta-feira, 8 de setembro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: AMARILDO RIBEIRO

CREA/CAU: 156004-7

ART/RRT: 7761139-5

RECURSO
←