

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Troca de Cobertura - Prefeitura

Local: Prefeitura Municipal

Município: Novo Horizonte – SC

Área = 152,00 m²

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

CNPJ: 95.990.115/0001-87

Endereço: Rua Jose Fabro, 001 - Centro

CEP 89998-000

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico: Engenheira Bruna Henrique

AMNOROESTE CREA SC: 154937-0

Responsável Técnico: Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro

AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

Responsável Técnico: Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto

AMNOROESTE CREA SC: 127695-8



1.0 OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que receberão os usos dos materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados para a execução da troca da cobertura em policarbonato na Prefeitura Municipal de Novo Horizonte – SC.

Todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão seguir as Normas Técnicas e ABNT.

A fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento na execução dos serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refazer-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerão sempre as últimas.

A Contratada deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para conclusão da obra, observar as normas de segurança do trabalho para seus colaboradores, fornecendo os equipamentos necessários para que tais sejam seguidas corretamente. A Contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados.

2.0 DEMOLIÇÃO

Deverá ser removido todas as telhas em fibrocimento da cobertura, deverá ser removido as calhas assim como as terças tubulares estiverem com um grau de corrosão alto, apresentando riscos a estrutura.

3.0 COBERTURA

3.1 TELHAS

Deverá ser realizada a remoção da cobertura existente para posteriormente ser executada a nova cobertura sendo em placas de policarbonato.

As Chapa deverão ser em de policarbonato alveolar 6mm com proteção térmica, fume deverão ser utilizado para a fixação das mesmas - perfil em alumínio preto, pintura al epóxi af 34/35/35 gua 030 que deverá ser anexado em cada terça tubular existente, conforme detalhe em prancha, deverá ser utilizado fitas porosas e de vedação, parafusos MS.

Para a execução deste serviço serão necessários andaime e caminhão muck para instalação.

3.2 ESTRUTURA METÁLICA

Deverá ser feito a instalação de novas terças, nos locais onde for necessário a remoção destas, assim deve ser instaladas novas terças tubulares com 70mm #2,65mm, as mesmas devem ser pintadas em cor semelhante a estrutura já existente.

4.0 CALHAS, ALGEROSAS E RUFOS

A calha deverá ser executada com chapa de aço galvanizada #24.

Devem ser instalados rufos em sua superfície, com chapa de aço galvanizada #24, desenvolvimento de 33 cm, pintada em cor cinza, em local demarcado em projeto.

5.0 LIMPEZA

Toda obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todas as suas instalações, deverão apresentar funcionamento perfeito. Todo entulho deverá ser removido do terreno pela empreiteira. A obra só será liberada após cuidadosa fiscalização e constatação das perfeitas condições de segurança de todas as instalações.

Novo Horizonte, Agosto de 2021

RESPONSÁVEL TÉCNICA

Eng. Civil Bruna Henrique
CREA 154937-0

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Civil Amarildo Ribeiro
CREA 156004-7

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. Eletricista Charlan S. Luzzatto
CREA 127695-8

PREFEITO MUNICIPAL

Vanderlei Sanagiotto