

## MEMORIAL DESCRITIVO

### DADOS DA OBRA

Obra: Reforma Cobertura Escola Municipal

Local: Eixo da SC 157

Município: Novo Horizonte/SC

Área Total: 179,95m<sup>2</sup>

### DADOS DO PROPRIETÁRIO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

CNPJ 95.990.115/0001-87

Endereço: Rua José Fabro, 01 – Centro.

CEP 89998-000

### DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Responsável Técnico: Engenheiro Jean Carlos Tortelli

AMNOROESTE CREA SC: 182379-4

Responsável Técnico: Engenheiro Amarildo Martins Ribeiro

AMNOROESTE CREA SC: 156004-7

### OBJETIVO

A finalidade do presente documento é descrever as etapas construtivas, bem como os materiais utilizados para execução da obra de **Reforma da Cobertura da Escola Municipal**, no município de Novo Horizonte - SC.

Todos os materiais e serviços utilizados na obra deverão seguir as Normas Técnicas. A fiscalização da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento de a execução dos serviços solicitar a paralisação ou mesmo mandar refazer-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

A Contratada deverá, durante a execução de todos os serviços previstos para conclusão da obra, observar as normas de segurança do trabalho para seus colaboradores, fornecendo os equipamentos necessários para que tais

sejam seguidas corretamente. **A Contratada deverá principalmente se ater aos cuidados para trabalhos em altura**, fornecendo os equipamentos necessários para seus colaboradores.

A Contratada deverá visitar o local onde serão executadas as obras, sendo que não serão aceitas alegações de desconhecimento dos serviços a serem realizados.

## **1.0 SERVIÇOS INICIAIS**

Inicialmente deverá ser realizada a remoção da cobertura de fibrocimento e calhas metálicas, conforme especificado em projeto.

## **2.0 COBERTURA**

Após a remoção da cobertura, deverá ser feita a pintura da estrutura metálica.

### **2.1 PINTURA**

Após a limpeza da estrutura será realizada a aplicação do fundo anticorrosivo e posteriormente, a aplicação da tinta de acabamento, onde será utilizada tinta esmalte sintético com duas de mãos. A pintura deve ter elasticidade e aderir perfeitamente ao substrato e deverá ser realizada a fim de garantir proteção contra a corrosão em estruturas de aço.

### **2.2 TELHADO**

O telhado será executado com telhas metálica 0,50mm revestida com EPS, sobre estrutura metálica existente, espaçadas de acordo com o tamanho da telha. A qualidade das telhas será testada pela fiscalização. O trânsito no telhamento durante a execução dos serviços será sempre sobre tábuas, colocadas no sentido longitudinal e transversal, estas por sua vez transferirão a carga para as peças da estrutura. O telhamento deverá ser executado para uma completa estanqueidade da edificação.

### **2.3 CALHAS**

As calhas deverão ser em chapa de aço galvanizada, espessura de 0,50mm, corte de 50cm.

### **2.4 VENEZIANAS**

Para o fechamento do vão entre as coberturas, deverá ser feita a instalação de veneziana em chapa metálica, conforme especificação em projeto.

### **3.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

Após a realização dos serviços deverá ser realizada a limpeza do telhado.

Novo Horizonte - SC, 20 de junho de 2023.

---

**JEAN CARLOS TORTELLI**  
Eng<sup>a</sup> Civil – AMNOROESTE  
CREA-SC 182379-4

---

**AMARILDO M. RIBEIRO**  
Eng. Civil – AMNOROESTE  
CRE A-SC 156004-7

---

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Vanderlei Sanagiotto