


BRAÇO ESPECIAL COM SAPATA – 3,00 metros
ESCALA: 1:10

OS BRAÇOS DE 3M EXISTENTES, COM OU SEM
SAPATA, PODERÃO SER MANTIDOS.

EM POSTES ONDE NÃO HOUVER BRAÇO DE 3M,
SUBSTITUIR PELO MODELO ESPECIFICADO



NOTAS:

- DIMENSÕES EM MILÍMETROS. DEMAIS TOLERÂNCIAS = ±1mm, NÃO CUMULATIVAS;
- MATÉRIA PRIMA: AÇO CARBONO 1010/1020, LAMINADO
- RESISTÊNCIA MECÂNICA: F 25daN, FLECHA RESIDUAL MÁXIMA 7mm
- REVESTIMENTO: ZINCADO A QUENTE, 100µm (MÉDIA), 86µm (PONTO MÍNIMO)
- DEVE SER ESTAMPADO NO CORPO DO BRAÇO OU NA CHAPA DE FIXAÇÃO, DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO, O NOME OU MARCA DO FABRICANTE, MÊS E ANO DE FABRICAÇÃO.



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CHARLAN SMANIOTTO LUZZATTO
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA/SC: 127.695-8

DESCRIÇÃO:

BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3 METROS COM SAPATA

DATA:

18/08/2023

SO:

-

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
CNPJ: 95.990.115/0001-87
RUA JOSÉ FABRO, 001, CENTRO

ENDEREÇO DA OBRA:

LOTEAMENTOS E RUAS DA CIDADE
NOVO HORIZONTE, SC

PRANCHA:

10